

Обґрунтування закупівлі:

Поточний ремонт підвального приміщення (що використовується в якості споруди цивільного захисту (укриття)) комунального закладу загальної середньої освіти «Луцька гімназія № 20 Луцької міської ради»

на вул. Шота Руставелі, 11В у м. Луцьку

Код ДК 021:2015: 45450000-6— Інші завершальні будівельні роботи

(закупівля UA-2024-09-11-006747-а)

Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі*, розміру бюджетного призначення
<p>Поточний ремонт підвального приміщення (що використовується в якості споруди цивільного захисту (укриття)) комунального закладу загальної середньої освіти «Луцька гімназія № 20 Луцької міської ради» на вул. Шота Руставелі, 11В у м. Луцьку Код ДК 021:2015: 45450000-6— Інші завершальні будівельні роботи</p>	<p>ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ</p> <p>Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам чинного законодавства.</p> <p>1. Термін виконання: до 31 грудня 2024 року включно. 2. Місце виконання робіт: 43017, м. Луцьк, вул. Шота Руставелі, 11 В 3.Обсяг виконання, технічні і якісні характеристики наведені в додатку нижче:</p>	<p>Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до кошторисної документації. Розмір бюджетного призначення складає 452 158, 00 грн (з ПДВ) у межах затверджених обсягів фінансування на 2024 рік</p>

У разі, якщо нижче по тексту технічного завдання міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва - читати "або еквівалент".

В ціну тендерної пропозиції включити вартість всіх матеріалів, конструкцій, виробів, устаткування та обладнання, які необхідні для виконання наступних робіт.

Додаток про об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість
1	3	4	5
Розділ 1. Опорядження внутрішнє			
Санвузли			
1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	62
2	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар - з плівки	100м2	0,62
3	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,62
4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	100м2	0,62
5	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0496
6	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,126
7	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,086
8	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит пінополістерольних	100м2	0,086
9	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (затягування клейом перегородок)	100м2	0,192
10	Клей для блоків Ферозіт "140" для Газо та Піноблоків, 25 кг	кг	38,4
11	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або	100м2	0,086

	цементним розчином по каменю та бетону		
12	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт (Н=1,2)	100м2	0,113
13	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1782
14	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0294
15	Двері внутрішні металопластикові	м2	2,94
16	Пробивання отворів в бутових фундаментах	шт	1
17	Установлення вентиляторів в санвузлах	шт	2
18	Вентилятор	шт	2
19	Улаштування вентрешітки	виріб	2
20	Решітка вентиляційна	шт	2
21	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	10к-т	0,2
22	Умивальники в комплекті	комплект	2
23	Установлення змішувачів (з проточним електронагрівачем)	10шт	0,2
24	Змішувач з проточним електронагрівачем	комплект	2
25	Сифон	комплект	2
26	Шланг до змішувача	шт.	2
27	Установлення унітазів з безпосередньо присьднаним бачком	10к-т	0,2
28	Унітаз в комплекті	шт	2
29	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	1
30	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,05
31	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	5
32	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,06
33	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових	м	6


	труб для каналізації, діаметр 50 мм		
34	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,67
35	Труби з поліетилену д.20 мм	м	67
36	Установлення кранів	100 шт	0,05
37	Крани кульові, діаметром 15мм	шт	5
38	Прокладання проводів по поверхні	100м	0,14
39	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.1,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,014
40	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	100шт	0,02
41	Світильник	шт	2
42	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02
43	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,03
Розділ 2. Зовнішні роботи			
Зовнішня каналізація			
44	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м ³	0,014
45	Розбирання покриттів та основ бруківки з буличного каменю вручну	100м ³	0,024
46	Пробивання отворів в цегляних колодязях	шт	1
47	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зеоротна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м ³ , група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ (траншей зі скосами)	1000м ³	0,0212
48	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м ³	0,00704
49	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м ³	0,08
50	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м ³	0,219
51	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м ³	0,219
52	Укладання трубопроводів із безнапірних труб діаметром до 150 мм	1000м	0,008

53	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3 мм	м	8
	Покрівля		
54	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (замуровування вікон та фронтона)	100 м3	0,007
55	Виготовлення та установлення крокв та Мауерлатів	м3	2,2
56	Покриття плівкою стін і покрівель - гідробар"єр	100м2	0,84
57	Улаштування покрівель із металопрофілю	100м2	0,84
58	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,22
59	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	1000м2	0,084
60	Улаштування карнизів та звисів чистих при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм - підшивка металопрофілем	100м	0,152
61	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] - накриття парапету та карнизна планка зовнішнього зливу	100м2	0,12
62	Спецпланка парапетна RAL 2м ВОДОВІДВІД	м2 розго	12
63	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,116
64	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,01
65	Водовідвідний жолоб круглий 125 SH	м	11,6
66	Заглушка кругла SG 125	шт	2
67	З'єднувальний хомут SR 1250	шт	4
68	Гак SKM 125	шт	24
69	Приймач води 125х87 мм SO 1287	шт	1
70	Водостічна труба кругла SS, 87 мм	м	1,6
71	Коліно SV 8760 Кругле, 87 мм	шт	1
72	Відвід SU 8700 круглий, 87 мм	шт	1
73	Кріплення водостічної труби 90мм (Хомут, гак хомута 250мм, стабілізатор)	компл	4
	Інші роботи		
74	Ремонт штукатурки гладких фасадів по	100м2	0,149

75	каменю та бетону з землі та рихтувань цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та рихтувань	100м2	0,149
----	---	-------	-------

Ціна пропозиції Учасника має включити всі витрати, в тому числі, транспортні витрати, прибуток, а також всі інші податки та збори (страхування, сплату митних тарифів, податків, зборів тощо).

Уповноважена особа,
фахівець з публічних закупівель



Ярослав Русин